

**Інвестиційна програма
комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» на 2017 рік**

№ п/п	Найменування заходу	Сума заходу тис.грн	Екон.ефект тис.грн	Термін окупності рік
1	2	3	4	5
1	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-608 до ТК-610 по вул.Курчатова, 98 в м. Хмельницькому	200,02	40,96	4,88
2	Заміна застарілого підживлювального насосу на сучасний з частотним регулюванням в котельні по вул. Північна,2	37,41	25,83	1,45
3	Заміна застарілого підживлювального насосу на сучасний з частотним регулюванням в котельні по вул. Тернопільська,14/3	48,72	61,91	0,79
4	Заміна застарілого підживлювального насосу на сучасний з частотним регулюванням в котельні по вул. Молодіжна,2	54,81	55,90	0,98
5	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-104 до ж/б по вул. Львівське шосе, 53/2 в м.Хмельницькому	217,64	43,10	5,68
6	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-343 до ж/б по вул.Інститутська,4 в м.Хмельницькому	261,30	45,12	6,58
7	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-78 до ТК-80 по вул.Чкалова в м.Хмельницькому	495,24	80,77	6,57
8	Переобладнання теплової мережі попередньо ізольованими трубопроводами від ТК-452 до ТК-462 по вул.Інститутська в м.Хмельницькому	1 094,06	162,71	7,24
9	Дообладнання в котельні по вул. Північна,2 електроприводу димососу котла КВГ-7,56 (6,5) шафою керування (30 кВт)	128,95	126,96	1,02
10	Переобладнання теплової мережі попередньо ізольованими трубопроводами від корпусу №4 ХНУ до ТК-464 по вул.Інститутська,11 в м.Хмельницькому	778,30	107,59	7,47
11	Дообладнання в котельні по вул. Курчатова,8 електроприводів вентиляторів котлів ПТВМ-30М шафами керування (55 кВт)	460,40	303,88	1,52
12	Дообладнання в котельні по вул. Тернопільська,14/3 електроприводів вентиляторів та димососів котлів ТВГ -8М шафами керування (11+15 кВт) та (11+18 кВт)	248,84	126,49	1,97
	Всього	4025,69	1181,21	3,41